

# BoorInfo

## Magazine

# 6

Uitgave maart 2009

In deze uitgave:  
Speciale klus

## Imposant archeologisch metselwerk



# 17

En verder...

Oude kelders



# 9

Creativiteit aanboren



# 12

Maas weer in zicht



# 25

420 gaten vol betonijzer



# 26



# Maas weer in zicht



Een wandeling langs de Maas, klinkt aantrekkelijk, maar niet als men geen zicht heeft op deze mooie rivier. Vandaar dat in 2007 besloten is om met de aanbouw van een voetpad tevens de kademuur te verlagen. Slopersbedrijf Rietdijk had de opdracht gekregen om deze muur te slopen en schakelde de hulp in van Gobouw Betonboringen uit Schinnen. Er werd een plan van aanpak gemaakt die afwijkt van het "normale muurtje zagen".

## Werken boven water.

Het betreft hier een kade muur van 30 meter lang en 3,5 meter hoog. Aan de buitenkant zat 10 cm metselwerk, de muur was totaal 35 cm dik en in prima staat. De bandjes boven op de muur werden eerst afgezaagd, deze zouden later herplaatst worden. Dit zagen gebeurde vanaf de walkant. De rest van de muur werd met een wandzaag afgezaagd tot 50 cm boven het waterpeil. De omstandigheden om te zagen waren niet praktisch. Men moest ook werken vanaf de waterkant omdat vanaf de binnenkant niet diep genoeg gezaagd kon worden vanwege het zand. Dit kon pas later dieper gegraven worden en gezaagd om instortingsgevaar te voorkomen van het naastgelegen pand.

## Golfslag

Er werd gewerkt vanuit een bak aan een kraan net boven de waterspiegel. Qua werkruimte was het krap, het was koud en de golfslag van de op

len. Nadat de bandjes weer geplaatst zijn is er voor de veiligheid een hekwerk op de muur geplaatst. De hele klus kostte twee dagen tijd met twee personen.



de Maas varende schepen bemoeilijkte het werk. De muur werd horizontaal ingezaagd op 50 cm boven het waterpeil over een lengte van 1,5 meter. De hele lengte van 30 meter doorzagen was geen optie omdat het gevaar bestond dat de muur in de Maas zou stor-

## Variatie in de omstandigheden

„Zo werken in een kooi boven water is niet iets wat je elke dag doet, wel leuk om een keer mee te maken, maar zeker niet prettig als het te lang duurt. Toch is het leerzaam om ook deze vorm van variatie in



ten. Daarna volgden de verticale snede. Tijdens het zagen van deze snede werd het te zagen deel vastgeklemd door een kraan om te voorkomen dat deze in de Maas zou val-

je werk te hebben, toch weer totaal andere omstandigheden" verteld Fer Goessens van Gobouw Betonboringen.

